

Árajánlat Lesenceistvánd Szentháromság oszlop.

Az árajánlat tárgya

Helyrajzi száma: ?

Az árajánlatot készítette:

Bodor István kőszobrász-restaurátor

Cím: 8283 Káptalantóti Petőfi u 17

Tel:06703982918

Szakértői nyilvántartási száma:21-0294

Megrendelő adatai:

Név: Lesenceistvánd Önkormányzata

Lesenceistvánd

? utca ? szám

A restaurálás tervezett menete.

A szobor restaurálása a helyszínen történne, nagy mérete miatt mindenképpen, állványt kell építeni, hogy a szobor minden része elérhető legyen

A szentháromság oszlop statikailag stabil , nincs megdőlvé megsüllyedve.

Alapvetően szétszedést nem igényel, kivéve ha áthelyezés mellett döntenek, de azt is számításba kel venni a döntésnél, hogy a szétszedés áthelyezés sérülés veszéllyel jár.

Tisztítás.

A szobor felületén nagy telepekben található zuzmó, főleg az északi oldalon és a vízszintes felületeken.

A szobor teljes felületét átkenjük a Remmers cég zöld eltávolító vegyszerével / Remmers Grünbelagent ferner/, mely elpusztítja a kő pórustereibe betelepült zuzmó telepeket. A várakozási idő elteltével ezek nagynyomású vizes mosó segítségével eltávolíthatók a felszínről. A gipszesedet fekete felületeket mechanikus módon távolítom el szemcseszórással 4 bár nyomással az alkalmazott szemcse kvarchomok.

Szilárdítás.

A megtisztított kőfelület szilárdságát mindenképpen növelni kell, mert porló morzsolódó felületek találhatók a teljes felületen, főleg a déli oldalon, ezért át kell itatni kovasav-észteres kőszilárdító anyaggal /Remmers Funkosil KSE 300 E/.

A szilárdítás utáni várakozási idő / 3 hét a teljes szilárdság elérése/ elteltével megtörténhet a plasztikai hiányok pótlása.

Kiegészítés

Sok a kisebb-nagyobb plasztikai hiány a szobron.

A hiányok pótlásához Terzith márkanevű kőkiegészítő anyagot használnék. Ezzel beilleszkedő kiegészítéseket lehet készíteni. Épületfizikai tulajdonságai hasonlóak a felső-pannonkori homokkőéhez, szemcsemérete is megegyezik azzal, a szín pedig beállítható a kő színéhez.

A szobor egyetlen részlete sem annyira töredékes, hogy ne lehetne formailag hitelesen helyreállítani.

Festés

Legvégül kapna egy patinázó kőszínű festést a kő felülete, mely áldozati réteggként védi azt, megakadályozza nagy mennyiségű víz bejutását a pórusterekbe, látványra is egységes megjelenést ad az amúgy foltos öreg kőfelületnek.

Árajánlat

	Anyagár	Munkadíj
Állványépítés:	150 000.-	70. 000.-
Tisztítás:	90 000.-	190 000.-
Szilárdítás:	250 000.-	60 000.-
Kiegészítés:	150 000.-	400 000.-
Kerítés felújítása:	30 000.-	60 000.-
Patinázó festés:	60 000.-	50 000.-
Összesen:	730 000.-	830 000.-

Ha új helyen lenne felállítva ezekkel a plusz költségekkel járna.

Szétszedés, elszállítás:	250 000.-	150 000.-
Az új helyen alap készítése.	110.000.-	150. 000.-
Állványépítés az új helyen:	150 000.-	70. 000.-
Szobor összeállítás:	200 000.-	250 000.-
Kerítés szétszedés és összeállítás:	25 000.-	70 000.-
Összesen:	735. 000.-.	690 000.-

Az ár bruttó árnak tekinthető nem tartozom AFA hatálya alá.

Káptalantóti 2020-06-17

Tisztelettel Bodor István kőszobrász-restaurátor

Tárgy: Szentháromság

Feladó: Viktória Takács <korestviki@gmail.com>

Dátum: 2020. 06. 23. 9:45

Címzett: polgarmester@lesenceistvand.hu

Tisztelt Polgármester úr, kedves Csaba!

A tegnap látottak alapján úgy gondolom, hogy a szobor teljes helyszíni restaurálása 2. 500 000 Ft+ 0% ÁFA megoldható. Ez az összeg tartalmazza a munkához szükséges anyagok, szerszámok költségét, a szállás- és útiköltséget, valamint a restaurátori tiszteletdíjat. Nem tartalmazza az állvány, víz és elektromos áram költségeit. Részletes állapotfelméréssel és helyreállítási javaslattal hamarosan jelentkezem. Köszönettel és üdvözlettel: Takács Viktória